

OGŁOSZENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 23-31 złożone w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

PRZEBUDOWA TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWEJ WSI ELCKIEJ

(opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich - Ogłoszenie nr 1178561 w dniu 11.04.2019 r)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §15 ust. 2. Procedury udzielania podprogowych zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, odpowiada na złożone w w/w postępowaniu pytania:

1. Treść pytania Nr 23:

„Po czyjej stronie Wykonawcy czy Zamawiającego jest opróżnienie, odwodnienie i utylizacja osadów ściekowych modernizowanych obiektów?”

Odpowiedź na pytanie Nr 23:

Opróżnienie, odwodnienie i utylizacja osadów ściekowych modernizowanych obiektów zostaną wykonane przez Zamawiającego.

2. Treść pytania Nr 24:

„Do kogo będą należały elementy z demontażu: stal i urządzenia technologiczne modernizowanych obiektów?”

Odpowiedź na pytanie Nr 24:

Wymienione elementy będą należały do Zamawiającego.

3. Treść pytania Nr 25:

„Czy z uwagi na bardzo wysokie koszty, a brak uzasadnienia technologicznego, Zamawiający dopuści wykonanie rurociągów ze stali 304 ?”

Odpowiedź na pytanie Nr 25:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie wyraża zgody na zmianę rodzaju stali.

4. Treść pytania Nr 26:

„Zad 9.2, obiekt 5.1 i 5.2 – W projekcie wykonawczym i STWIOR są do wykonania elementy, których brak w przedmiarze technologii:

a. wymiana rynien uchylnych części pływających;

b. wymiana deflektorów ścieków na stalowe AISI316 (na odpływie z osadnika szer.xdł.=0,5m x 8,0m.);

c. wymiana koryt stalowych odprowadzających ścieki na koryta ze stali AISI316;


d. wykonanie dodatkowego górnego napływu ścieków do osadników wstępnych;


e. wymiana rur odpowietrzających rurociągi ewakuacji osadu z lejów osadników na stalowe AISI316;

Prosimy o odpowiedź czy powyższe elementy i prace są w zakresie Kontraktu ?”

Odpowiedź na pytanie Nr 26:

Powyższe elementy i prace są w zakresie Kontraktu.





5. Treść pytania Nr 27:

„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 4 z dn. 02.05. prosimy o doprecyzowanie czy w ramach Kontraktu w obiekcie nr 40 Wykonawca ma wykonać koryta przelewowe z przelewem pilastym zgodnie z opisem w STWIOR. Brak jest powyższego zakresu w przedmiarach.”

Odpowiedź na pytanie Nr 27:

Zamawiający utrzymuje zapisy działu I, ust 3. pkt3) ppkt. f) SIWZ:

f) Pompownia osadu surowego i fermenter – obiekt 26 i 40 (Zadanie 9.3)

Zakup i montaż pompowni osadu surowego wraz z przebudową połączeń instalacyjnych oraz przebudowa elementów fermentera zostanie wykonana przez Zamawiającego w niezależnym terminie.

Wykonanie koryta przelewowe z przelewem pilastym zostało wyłączone z postępowania zgodnie z powyższym zapisem.

6. Treść pytania Nr 28:

„Zad 9.2. obiekt 8.1 i 8.2 w przedmiarach są nieprawidłowe ilości rurociągów stalowych śr250mm oraz nieprawidłowe ilości kształtek. Prosimy o korektę przedmiarów.”

Odpowiedź na pytanie Nr 28:

Zgodnie z zapisami działu I, ust.3 pkt.1):

1) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Dokumentacja techniczna składa się z następujących elementów, opracowanych dla każdej części określonej w ust. 2:

a) Projekt Wykonawczy,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W zakres dokumentacji technicznej wchodzi także przedmiar robót, który został dołączony jako załącznik do SIWZ. Przedmiar nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę, należy go traktować jako dokument pomocniczy przy sporządzaniu kalkulacji i ustalaniu zakresu prac przez Wykonawcę. Podstawą realizacji inwestycji, ustalenia zakresu robót i wyceny są dokumenty wg. ppkt a) i b) z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w punkcie 3).

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego na podstawie dokumentacji jw.

7. Treść pytania Nr 29:

„W przedmiarach brak jest ujętych podpór pod rurociągi technologiczne.

Prosimy o potwierdzenie ich montażu w ramach prac technologicznych i uzupełnienie przedmiarów.”

Odpowiedź na pytanie Nr 29:

Zgodnie z zapisami działu I, ust.3 pkt.1):

1) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.


Dokumentacja techniczna składa się z następujących elementów, opracowanych dla każdej części określonej w ust. 2:


a) Projekt Wykonawczy,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W zakres dokumentacji technicznej wchodzi także przedmiar robót, który został dołączony jako załącznik do SIWZ. Przedmiar nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę, należy go traktować jako dokument pomocniczy przy sporządzaniu kalkulacji i ustalaniu zakresu prac przez Wykonawcę. Podstawą realizacji inwestycji, ustalenia zakresu robót i wyceny są dokumenty wg. ppkt a) i b) z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w punkcie 3).

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego na podstawie dokumentacji jw.





8. Treść pytania Nr 30:

„W związku z wymogiem przeniesienia urządzenia do fotokatalizacyjnej dezodoryzacji powietrza prosimy o udzielenie informacji:

- a. podanie producenta urządzenie do fotokatalizacyjnej dezodoryzacji, które ma zostać przeniesione*
- b. czy urządzenie jest nadal objęte gwarancją producenta,*
- c. jeśli urządzenie jest nadal objęte gwarancją producenta, czy będzie ona utrzymana w przypadku przeniesienia urządzenia w ramach niniejszego Kontraktu,*
- d. kto jest odpowiedzialny za efekt technologiczny procesu dezodoryzacji dla przenoszonego urządzenie do fotokatalizacyjnej dezodoryzacji, ”*

Odpowiedź na pytanie Nr 30:


- a) Urządzenie do fotokatalizacyjnej dezodoryzacji, firmy FUCHK GAS-UND WASSERTECHNIK- Niemcy typ FOX PCO 2000-400-225A o przepływie gazów 2000m³/h.
- b) Urządzenie nie jest objęte gwarancją.
- c) Urządzenie nie jest objęte gwarancją.
- d) Wykonawca odpowiada za prawidłowy demontaż i montaż urządzenia.

9. Treść pytania Nr 31:

W związku z licznymi niejasnościami dotyczącymi zakresu prac oraz koniecznością weryfikacji przedmiarów załączonych do dokumentacji przetargowej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie rzetelnej i wiarygodnej wyceny. Proponujemy do dnia 07.06.2019 r. ”

Odpowiedź na pytanie Nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na ponowne przesunięcie terminu złożenia ofert.

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI

mgr inż. Kazimierz Nowicki