

Przedmiar Robót

Obiekt Zadanie 9.3
Rodzaj robót

Roboty Rozbiórkowe i Przygotowawcze

Lokalizacja Projekt przebudowy technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Elckiej - Etap III
Nowa Wieś Elcka
Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku
ul. Suwalska 64, 19-300 Elk
Biuro kosztorysowe Zakład Budowlany KLIER
54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A

Kosztorys

Zadanie 9.3

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,06		
2	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	67,52		
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	5,402		
4	KNR 2-31 0810/05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 25 cm - kostka betonowa do spaletowania - do odzysku	m2	779		
5	KNR 2-09 0425/08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na wysypisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utylizacji	t	487,652		
6	KNR 2-01 0239/02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. 10 km lub na odkład; grunt kat. III - na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m3	332,51		
7	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	811		
		Razem				
		Podatek VAT 0%				
		Ogółem kosztorys				

Nr	Opis	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Razem	
	Podatek VAT 0%	
	Ogółem kosztorys	