



Ip.	Nazwa podzespołu	ilość (szt)	UWAGI:
01	Przepustnica dwukolnierzowa z napędem elektrycznym DN-400	2	Dostawa Zamawiającego
02	Przepustnica dwukolnierzowa z napędem ręcznym DN-300	2	Dostawa Zamawiającego
03	zasuwa z napędem elektrycznym DN-250	2	Dostawa Zamawiającego
04	zasuwa z napędem ręcznym DN-300	2	Dostawa Zamawiającego
05	zawór zwrotny DN-150	2	Dostawa Zamawiającego
06	zasuwa DN-80 - spust wody	2	Dostawa Zamawiającego
07	zawór zwrotny DN-300	2	Dostawa Zamawiającego
08	kompensator DN-300	2	Dostawa Zamawiającego
09	kompensator DN-100	2	Dostawa Zamawiającego
10	łącznik montażowy kolnierzowy DN-400 L=360-420mm	3	Dostawa Zamawiającego
11	trójnik T DN-400/250	2	Dostawa Wykonawcy
12	króciec FF DN-250 L=1000mm	2	Dostawa Wykonawcy
13	kolano FF 90° DN-250	2	Dostawa Wykonawcy
14	kolano FF 90° DN-300	2	Dostawa Wykonawcy
15	Pompa grundfos 45kW	2	Dostawa Zamawiającego
16	redukcja FF DN-250/150	2	Dostawa Wykonawcy

Ip.	Nazwa podzespołu	ilość (szt)	UWAGI:
17	króciec FF DN-150 L=500mm - domiar z natury	2	Dostawa Wykonawcy
18	króciec FF DN-150 L=1000mm - domiar z natury	2	Dostawa Wykonawcy
19	redukcja FF DN-150/80	2	Dostawa Wykonawcy
20	kompensator DN-150	2	Dostawa Zamawiającego
21	kolano FF 90° DN-150	2	Dostawa Wykonawcy
22	redukcja FF DN-300/100 - długość zabudowy dostosować	2	Dostawa Wykonawcy
23	króciec FF DN-400 L=1450mm - domiar z natury	1	Dostawa Wykonawcy
24	króciec FF DN-400 L=2400mm - domiar z natury	1	Dostawa Wykonawcy
25	rurociąg stal A304 DN-400 L=27500mm - domiar z natury	kpl	Dostawa Wykonawcy
26	kolano FF 90° DN-400	2	Dostawa Wykonawcy
27	króciec FF DN-400 L=300mm ze spustem DN-80	1	Dostawa Wykonawcy
28	króciec FF DN-80 L=150mm - spust	2	Dostawa Wykonawcy
29	redukcja FF DN-300/200	2	Dostawa Wykonawcy
30	króciec FF DN-300 L=200mm - domiar z natury	2	Dostawa Wykonawcy
31	króciec F DN-300 L=200mm - domiar z natury	2	Dostawa Wykonawcy
32	redukcja DN-300/400	2	Dostawa Wykonawcy

Ip.	Nazwa podzespołu	ilość (szt)	UWAGI:
33	rurociąg żel. sfer C-40 DN-400 - szlanga L=3000mm połączenia blokowane	2	Dostawa Wykonawcy
34	złącze RK DN-400 połączenia blokowane	2	Dostawa Wykonawcy
35	kolano FF 90° DN-400 - żel. sfer.	1	Dostawa Wykonawcy
36	króciec jednokolnierzowy F DN-400 L=200mm - domiar z natury	1	Dostawa Wykonawcy
37	łącznik rurowy DN-400 z zabezpieczeniem przed przesunięciem	1	Dostawa Wykonawcy

Wymagania dla rur i kształtek:

- do DN-300 - Stal A-304 - grubość ścianki 3mm
- DN-400 - Stal A-304 - grubość ścianki 4mm
- DN-500 - Stal A-304 - grubość ścianki 5mm

UWAGA:

- Rury i kształtki wykonać ze stali nierdzewnej A-304
- Instalacja w wykonaniu PN-16
- Wszystkie wymiary podlegają aktualizacji i dostosowaniu do rzeczywistych gabarytów kształtek i zatwierdzonej armatury

UWAGA:
Wymiary orientacyjne do weryfikacji przez Wykonawcę. Każda zmiana układu kształtek i połączeń wymaga pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.

POMPOWNIĄ III° SUW - PRZYKOPKA K. ELKU		Skala 1:25
SCHEMAT MONTAŻOWY INSTALACJA TECHNOLOGICZNA		Nr rys: 2 2024r
Projektant:	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	